

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	egység
1	Földkiemelés, elszállítással 20 km deponálással	60	m3
2	Lámpaoszlop alapozás készítése, gyári alapvasalattal, gyártói alapozási terv szerint, betonozással teljesen 20 méteres oszlophoz	4	tétel
3	Árok ásás 1,0x0,6 m visszatöltéssel, tömörítéssel	245	m
4	Lépésálló műanyag gégecső Fi 50mm, oszlophoz történő kábelvezetéshez	50	m
5	Kábeljelző szalag	300	m
6	Kábel fedlap	300	m
7	Kábelbújtató	14	m
8	NAYY-J 4x50 mm <sup>2</sup>	320	m
9	NYJ-J 7x2,5 mm <sup>2</sup>	410	m
10	NYJ-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	750	m
11	Tüzhorgonyzott acél oszlop, 18 m magas talpas kivitel, betonlappal fényvetőtartóval kialakítva	4	db
12	2000 W fémhalogén fényvető, aszimmetrikus lámpatest keskenyen és szélesen sugárzó kivitel, nagynyomású fém halogén fényforrással, IP66 védelemmel, nyomáskiegyenlítő készülékkel, szögbeállító tárcsával, SBP HORO 2000 E	28	db
13	Oszlop mellé állított működtető-biztosító és elosztószekrény elhelyezése, IP 43-65 védelemmel, bekötés és áramköri elemekkel, Sportvilágítási elosztó- és kapcsolószekrény szerelvényekkel komplett 7 db 2000 W fémhalogén fényforráshoz	4	db
14	Földelőőrúd, 3 m 20 mm FeZn leveréssel, talajminőségtől függően, opcióban földfúrással	5	db
15	Földelő vezető kötésekkel, RD 8	42	tétel
16	Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása fénytechnikai méréshez	1	tétel
17	Főelosztó-biztosító- és kapcsolószekrény félpálya kapcsolással	1	tétel
18	Tervezés, illetve tervek adaptálása digitális formában	1	tétel
19	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel
20	Kábelek szigetelési ellenállásának mérése	1	tétel
21	Megvalósulási terv készítése digitális formátumban	1	tétel
22	Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel
23	Hálózatbővítés 3x125 A	1	tétel
24	Fogyasztásmérő szekrény	1	tétel
25	11 db betonoszlop bontása, rajta lévő 400W lámpatestek megtartásával, a lámpatestek tartószerkezetének bontásával	1	tétel
26	Emelőkosaras autó bérlése, daru bérlése, az elbontott beton oszlopok elszállítása	1	tétel
27	Árok ásás 0,7 x 0,4 visszatöltéssel	70	m

28	Főelosztó szekrény átalakítása, kapcsolás kialakítása	1	tétel
29	Beüzemelés dokumentálása	1	tétel
30	Meglévő öltöző épület elektromos betáplálásának elbontása, meglévő fogyasztásmérőhely elbontása	1	tétel
31	Meglévő öltöző épület új elektromos betáplálásának kiépítése, új fogyasztásmérő szekrényben 3x20 A leágazás kiépítése, meglévő elektromos betáplálás toldása	1	tétel
32	Mobil lelátó előtti vas védőkorlát elbontása és visszaépítése	100	m
33	Meglévő öltöző épület érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálata	1	tétel
34	Főelosztó betáp	60	m
35	Árok ásás 0,8x0,4 m visszatöltéssel, tömörítéssel	60	m
36	Meglévő öltöző épület betáplálása	70	m